

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS -GO

Construção de 828,55 m² de Calçada e 154,78 ml de meio-fio - Local: Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho do Saber

TABELA SINAPI Julho/2015

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)		TOTAL
					UNITÁRIO	PARCIAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado(m2)	m2	6,00	R\$ 298,26	1.789,56	R\$ 1.789,56
SUBTOTAL							R\$ 1.789,56
2		TERRAPLANAGEM					
2.1	73859/002	Limpeza manual do terreno(m2)	m2	828,55	R\$ 0,91	753,98	R\$ 753,98
2.2	72900	Carga transporte e descarga mecânica até 15,0	m3	165,71	R\$ 4,54	752,32	R\$ 752,32
SUBTOTAL							R\$ 1.506,30
3		MEIO-FIO, CALÇADA E GRAMA SINTÉTICA					
3.1	73763/005	Grama Sintética	m2	24,94	R\$ 69,51	1.733,58	R\$ 1.733,58
3.2	73763/005	Meio-fio maquinado com sarjeta, Fck/15mpa(m)	m	154,78	R\$ 88,93	13.764,59	R\$ 13.764,59
3.3	5622	Regularização e compactação de terreno com soquete(m2)	m2	828,55	R\$ 3,79	3.140,20	R\$ 3.140,20
3.4	73892/002	Execução calçada concreto 1:3:5(fck=18mpa)P. mecânico(m2)	m2	828,55	R\$ 31,20	25.850,76	R\$ 25.850,76
SUBTOTAL							R\$ 44.489,13
SUBTOTAL							R\$ 11.946,25
TOTAL							R\$ 59.731,24
		Engº Elmon Abadio de Oliveira- CREA: 5885/D-DF					